

Vabaõhulavastus VALGE DAAM

Valgus-, heli-, video- ja lavaseadmete nimekiri.

VALGUS	Kogus
RGB Profiil liikuvpea nugaodega. Valgustugevusega 30000lm või enam. Ilmastikuklass IP65	7 tk
RGB Wash Light liikuvpea. Valgustugevusega 6000lm või enam. Ilmastikuklass IP65	4 tk
Blinder 2x130W või enam. Ilmastikuklass IP65	20 tk
Flare Light 50000lm või enam. Ilmastikuklass IP65	3 tk
Valguspult kirjeldatud seadmete juhtimiseks	1 tk
Kogu valguslahendusega seotud voolu- ja signaalkaabeldus koos vajalike elektrikilpide jms., eesmärgiga tagada valguse terviklik toimimine.	
Valgustehnika montaažiks ja demontaažiks vajalik meeskond	
Proovide ja etenduse ajal valgustehniku olemasolu	1 inimene
Valguskujunduse programmeerimine vastavalt kunstniku stsenaariumile	1 tk
FOH valgustehnik proovide ja etenduste ajal	1 inimene
VIDEO	Kogus
Projektor valgustugevusega 20000lm või enam.	4 tk
Lainurk objektiiv (0,7:1)	4 tk
Projektori raamid, mis võimaldavad projektorite stackis paigaldamist	4 tk
SDI signaalkaablid + voolukaablid	4 tk
Videotehnika paigaldus	
FOH videotehnik proovide ja etenduste ajal	1 inimene

LAVA	Kogus
Truss, nelinurkne.	34 m
Lavapodium koos alusraamiga kõrgusega 1m	40 tk
Lavatehnika paigaldamine vastavalt kohapealsetele juhistele	

RGB Wash Light liikuvpea. Valgustugevusega 6000lm või enam. Ilmastikuklass IP65

Blinder 2x130W või enam. Ilmastikuklass IP65

Flare Light 50000lm või enam. Ilmastikuklass IP65

Valguspult kirjeldatud seadmete juhtimiseks

Kogu valguslahendusega seotud voolu- ja signaalkaabeldus koos vajalike elektrikilpide jms., eesmärgiga tagada valguse terviklik toimimine.

Valgustehnika montaažiks ja demontaažiks vajalik meeskond

4x juhtmevaba raadiomikrofon aktiiv suundantennidega

2x stereo kõrvamonitor Digitaalne helipult

Helikaart backtrackide mahamängimiseks Foh tehnik kogu proovi- ja etendusperioodil

SEADMETE PAIGALDAMISE JA KASUTAMISE PERIOOD

Lavaseadmete montaaž **24.08.2026**. Lavaseadmete demontaaž **31.08.2026**

Projektor valgustugevusega 20000lm või enam.

Lainurk objektiiiv (0,7:1) 4 tk

Projektori raamid, mis võimaldavad projektorite stackis paigaldamist 4 tk

4 tk

Videotehnika paigaldus

FOH videotehnik proovide ja etenduste ajal